



AB 008

Katowice, dnia 06.02.2019 r.
(miejscowość, data)

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 10/19/22/P-1

(liczba stron: 4)

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:

Papa asfaltowa Fundament 4,0 Szybki Profil SBS

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań:

**Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa**

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:

[REDAKTED]

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki:

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~
nr 3 z dnia 18.01.2019 r.:

miejsce pobrania: PLATFORMA DLA REMONTU I BUDOWY, Al. Jerozolimskie 204,
02-486 Warszawa

siedziba: SAINT-GOBAIN Polska Sp. z o.o., ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza

2. Data pobrania próbki: 18.01.2019 r.; nr protokołu pobrania próbki: 3

3. Data dostarczenia próbki: 22.01.2019 r.; nr protokołu przyjęcia próbki: 10/19/P-1

4. Oznaczenie producenta:

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~
nr 3 z dnia 18.01.2019 r.:

Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~
nr 3 z dnia 18.01.2019 r.:

L1 data produkcji: 26/11/2017/ 10:46

6. Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje*:

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~
nr 3 z dnia 18.01.2019 r.:

nie dotyczy

7. *Określenie sposobu opakowania próbki:*

Próbka wyrobu do badań – papa asfaltowa - była opakowana kolejno w: czarną folię, karton, czarną folię oraz przezroczystą folię (zdjęcia nr 1÷4). Próbkę zabezpieczono taśmą z napisem :”Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie” oraz plombami holograficznymi o numerach: WINB-00202 i WINB-00203. Na próbkę przyklejono etykietę z napisem „Próbka wyrobu budowlanego” Dostarczona próbka zawierała 1 rolkę papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej koloru czarnego (zdjęcie nr 5).



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



8. *Wielkość partii wyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę:*

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~
nr 3 z dnia 18.01.2019 r.:

4 szt. rolek (1 rola 7,5 m²), tj. 30 m²

9. *Wielkość (ilość, masa, objętość) próbki:*

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~
nr 3 z dnia 18.01.2019 r.:

1 rolka wyrobu o wymiarach 1 m x 7,5 m x 4,00 mm (7,50 m²)

10. *Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:*

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~
nr 3 z dnia 18.01.2019 r.:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2332) w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym,
- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

11. *Data przeprowadzenia badania:*

28.01.2019 r. ÷ 05.02.2019 r.

12. *Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):*

Nie dotyczy.

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań**Oględziny:**

Do badań dostarczono 1 rolkę wyrobu o długości 7,5 m. Wyrób był w stanie oraz wielkości umożliwiającej przeprowadzenie badań w zleconym zakresie.

Tablica 1 *Badania fizyczno-chemiczne*

Lp.	Badana cecha	Metodyka badania	Wynik badania próbek ¹⁾
1	2	3	4
1.	Giętkość w niskiej temperaturze -powierzchnia dolna	PN-EN 1109:2013-07 (-12°C)	brak pęknięć w temperaturze -12°C
2.	Odporność na obciążenie statyczne -obciążenie, które nie spowodowało przebiccia	PN-EN 12730:2015-06 Metoda B (20 kg)	brak przebiccia przy obciążeniu 20 kg
3.	Wodoszczelność	PN-EN 1928:2002 Metoda B (200kPa/24h)	wodoszczelne przy ciśnieniu 200 kPa w czasie 24 h

¹⁾ Lp. 1 - o wymiarach (50x140)mm, niepewność pomiaru: 1°C,
Lp. 2 - o wymiarach (300x300)mm, niepewność pomiaru: 1 kg,
Lp. 3 - o średnicy 150 mm, niepewność pomiaru: 1 kPa.

²⁾ dotyczy wszystkich zbadanych próbek.

Podane niepewności pomiaru stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$, nie uwzględniają niepewności etapu pobierania próbek.

Klimatyzowanie, wymiary próbek do badań, metody badań, minimalna liczba pomiarów wymaganych do otrzymania jednego wyniku badania i warunki szczególne zgodnie z PN-EN 13969:2006+PN-EN 13969:2006/A1:2007.

Inne badania: Nie dotyczy.

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt. 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego”

(Ocena/interpretacja zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją)

Tablica 2 *Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego*

Lp.	Zasadnicza charakterystyka	Badana cecha	Wartość deklarowana/ klasa/poziom w zakresie właściwości użytkowych*	Wynik badania	Kryterium oceny	Ocena**
1.	Giętkość	Giętkość w niskiej temperaturze	-12°C	brak pęknięć w temperaturze -12°C	brak pęknięć dla 4 z 5 zbadanych próbek w temperaturze -12°C	wyrób spełnia deklarowane właściwości użytkowe
2.	Odporność na obciążenie statyczne	Odporność na obciążenie statyczne	20 kg	brak przebiccia przy obciążeniu 20 kg	brak przebiccia dla wszystkich 3 zbadanych próbek przy obciążeniu 20 kg	wyrób spełnia deklarowane właściwości użytkowe
3.	Wodoszczelność	Wodoszczelność	200 kPa przy ciśnieniu 200kPa w czasie 24 h	wodoszczelne przy ciśnieniu 200 kPa w czasie 24 h	trzy próbki wodoszczelne	wyrób spełnia deklarowane właściwości użytkowe

* zgodnie z Deklaracją Właściwości Użytkowych Nr P054-3 z dnia 20.02.2017 r.:


** do oceny wyników zastosowano metodę prostej akceptacji (bez uwzględnienia niepewności pomiaru).

Uwagi: brak

Powyższa ocena i interpretacje dotyczą ~~partii wyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę~~/dotyczą tylko badanej próbki*.

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach.

KIEROWNIK
Laboratorium Materiałów Budowlanych
"IZOLACJA"


mgr Ewelina Kaputa-Kuc


(podpis przeprowadzającego badanie)

(imię, nazwisko i podpis
kierownika laboratorium)

* Niepotrzebne skreślić

Koniec Sprawozdania z badań nr 10/19/22/P-1
