WWB 2018.11.05

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
31-983 KRAKÓW, UL. CEMENTOWA 8
tel.: 12 683 79 00 www.icimb.pl/krakow
fax: 12 683 79 01 info_krakow@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych
tel.: 12 683 79 64 t.foszcz@icimb.pl

ilac-MRA

PCA Polskie Centrum Akredytacji

AB 054

RPW/3269/2018
Data: 2018-11-05

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU SEKRETARIAT
Dnia 2018 -11- 05
WPŁYNĘŁO l. dz. .....

Kraków, 30.10.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1809 /18

Identyfikator próbki w laboratorium:	**1501 /18**
Dotyczy zlecenia nr:	**734/3L324K18**
Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:	**Domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie SikaCem Accelerator**
Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań:	**Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok**
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:	[redacted]

A. Oznaczenie próbki:

1.	**Miejsce pobrania próbki:**	u sprzedawcy: CHEMALL Wiesław Półtorak, ul. Dolistowska 26A, 15-703 Białystok
2.	**Data pobrania próbki, nr protokołu pobrania próbki:**	11.10.2018 r., wg Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego /~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego~~ nr 1/54/2018
3.	**Data dostarczenia próbki, nr protokołu przyjęcia próbki:**	16.10.2018 r., protokół przyjęcia próbki do badań nr 1/1501/18
4.	**Oznaczenie producenta:**	Sika Poland Sp. z o.o., Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa
5.	**Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:**	Partia nr 3003244404
6.	**Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje:**	04/2020
7.	**Określenie sposobu opakowania próbki:**	próbkę umieszczono w plastikowym opakowaniu, opieczętowano pieczęcią "WINB, Wydział Wyrobów Budowlanych 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 Wyrób budowlany zabezpieczony"
8.	**Wielkość partii wyrobu budowlanego z której pobrano próbkę:**	2 opakowania po 5 kg
9.	**Wielkość (ilość masa, objętość) próbki**	1 opakowanie po 5 kg
10.	**Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:**	• Art. 25 ust. 1 i 2 ustawy *o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.* (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. *w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2332)
11.	**Data przeprowadzenia badania:**	26-30.10.2018
12.	**Miejsce przeprowadzenia badania** (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):	

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny:	Próbka w oryginalnym opakowaniu producenta oklejona etykietami z informacją: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wydział Wyrobów Budowlanych, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6. WYRÓB BUDOWLANY ZABEZPIECZONY. Próbka dostarczona w stanie i ilości umożliwiającej wykonanie badań w zleconym zakresie	
Badania fizyczno-chemiczne:	zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 480-10:2011	
	całkowity równoważnik zawartości alkaliów Na_2O wg PN-EN 480-12:2008	
Wynik badania:	zawartość jonów chlorkowych	0,000 [%]
	zawartość alkaliów - równoważnik Na_2O	0,08 [%]
Inne badania:	brak	

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego":

Deklarowane właściwości użytkowe wg Deklaracji Właściwości Użytkowych SikaCem Accelerator Nr 50512561		
Właściwość	**Wg deklaracji właściwości użytkowych**	**Zharmonizowana specyfikacja techniczna**
Zawartość chlorków ropuszczalnych w wodzie	**≤ 0,1 %** (domieszka bezchlorkowa)	**EN 934-2:2009+A1:2012**
Zawartość alkaliów - (równoważnik Na_2O)	**< 0,5 %**	

ocena	**uzyskane wyniki badanych cech są zgodne z wartościami deklarowanymi**

Uwagi:

1. Ocena i interpretacja wyniku z badań nie jest objęta akredytacją i dotyczy tylko badanej próbki.
2. Sprawozdanie z badań sporządzono w trzech egzemplarzach.

Z-ca Kierownika
Zakładu Badań Kontrolnych

mgr Pelagia Laska Józefczak

[redacted]

podpis przeprowadzającego badanie

imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium

Zgodnie z komunikatem ISO-ILAC-IAF akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spełnienie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań.