Instytut Techniki Budowlanej
ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH
akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji
certyfikat akredytacji
nr AB 023

AB 023

LABORATORIUM KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, GEOTECHNIKI I BETONU

Warszawa, 06.05.2019r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

NR LZK00-02201/18/Z00NZK/B

(zastępuje sprawozdanie LZK00-02201/18/Z00NZK z dnia 31.10.2018r.)

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:	Klej do betonu komórkowego Polimin PB-55 GAZOBETON FIX, 25 kg
Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań:	Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:	[redacted]

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki: u sprzedawcy
Leroy-Merlin Wołomin, ul. Geodetów 2b, 05-200 Wołomin

2. Data pobrania próbki: 26.06.2018r.; **nr protokołu pobrania próbki:** 1

3. Data dostarczenia próbki: 27.06.2018r.; **nr protokołu przyjęcia próbki:** LZK00-02201/18/Z00NZK

4. Oznaczenie producenta: Fomalgaut-Polimin Sp.z o.o., Ukraina, Kijów, ul. Przeniczna 2a, 03-134

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
Nadruki na workach:
10:16.2018-03-22 2.4
10:15.2018-03-22 2.8
10:15.2018-03-22 2.1

6. Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: 12 miesięcy od daty produkcji

7. Określenie sposobu opakowania próbki:	Na podstawie oględzin podczas przyjęcia próbki do laboratorium: Opakowanie fabryczne, worki papierowe. Próbki zabezpieczono plombami holograficznymi o numerach:GUNB-00344, GUNB-00345, GUNB-00346, oklejono taśmą z nadrukiem „Główny Urząd Nadzoru Budowlanego" oraz naklejono etykiety o treści „PRÓBKA WYROBU BUDOWLANEGO pobrana na podstawie art. 25 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.1570 z późn. zm.)"
8. Wielkość partii wyrobu budowlanego , z której pobrano próbkę:	36 opakowań (worki po 25 kg), (wielkość partii zabezpieczonej u sprzedawcy)
9. Wielkość (ilość, masa, objętość) próbki:	3 opakowania (worki po 25 kg)
10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:	Art. 25 Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 2332)
11. Data przeprowadzenia badania:	Od 11.09.2018 do 15.10.2018r.
12. Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):	nie dotyczy

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań.

Oględziny:

Stan i ilość dostarczonej próbki wyrobu budowlanego umożliwia wykonanie badań zgodnie ze specyfikacjami. Opakowanie bez widocznych uszkodzeń. Typ zaprawy: zaprawa klejąca do wznoszenia ścian głównie z betonu komórkowego wg technologii cienkowarstwowej.

Fot. 1 Zaprawa klejowa Polimin PB-55 GAZOBETON FIX

Badania fizyczno-chemiczne:

1. Wytrzymałość na ściskanie

Lp.	Cecha badana	Wynik badania	Metoda według
1	Wytrzymałość na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy (wytrzymałość na ściskanie)	11,72; 10,71; 11,34; 11,05; 11,40; 12,03 [N/mm^2] Wartość średnia: 11,4 [N/mm^2]	PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 *Metody badan zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy*

Informacje dotyczące badania: przygotowanie próbek: 11.09.2018r. wartość rozpływu: 143±1 mm; zawartość powietrza: 6,0 %, warunki przechowywania próbek wg pkt. 7.3 normy PN-EN 1015-11:2001+A1:2007, wiek zaprawy 28 dni, data badania: 9.10.2017r., czas badania poszczególnych próbek: 40-50 s.

Niepewność rozszerzona pomiaru U (związana z dokładnością zastosowanych urządzeń) na poziomie ufności 95% i przy współczynniku rozszerzenia k=2 wynosi 0,1 N/mm^2

Wynik wraz z jego niepewnością odnosi się wyłącznie do badanych próbek. Wartość niepewności nie może być przypisana bezpośrednio do poziomu właściwości danego wyrobu, ponieważ laboratorium nie posiada wiedzy na temat zmienności jego populacji, a jedynie na temat badanej próbki.

2. Absorpcja wody

Lp.	Cecha badana	Wynik badania	Metoda według
2	Współczynnik absorpcji wody spowodowany podciąganie kapilarnym stwardniałej zaprawy (Absorpcja wody)	0,25; 0,25; 0,20; 0,20; 0,25; 0,20 [kg/(m^2*min^{0,5})] Wartość średnia: 0,2 [kg/(m^2*min^{0,5})]	PN-EN 1015-18:2003 *Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy*

Informacje dotyczące badania: przygotowanie próbek: 11.08.2018r. wartość rozpływu: 143±1 mm; badanie przeprowadzono dnia: 15.10.2018r., wiek zaprawy ≥28 dni, warunki przechowywania próbek wg pkt. 7.3 normy PN-EN 1015-11:2001+A1:2007, czas badania dla wszystkich próbek to 90 minut.

Niepewność rozszerzona pomiaru (związana z dokładnością zastosowanych urządzeń) na poziomie ufności 95% i przy współczynniku rozszerzenia k=2 wynosi U = 0,04 [kg/(m^2*min^{0,5})].

Wynik wraz z jego niepewnością odnosi się wyłącznie do badanych próbek. Wartość niepewności nie może być przypisana bezpośrednio do poziomu właściwości danego wyrobu, ponieważ laboratorium nie posiada wiedzy na temat zmienności jego populacji, a jedynie na temat badanej próbki.

3. Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość muru na ścinanie)

Lp.	Cecha badana	Wynik badania	Metoda według
3	Początkowa wytrzymałość muru na ścinanie (wytrzymałość na ścinanie)	Maksymalne obciążenie $F_{i,max}$= 15,26; 17,71; 9,27; 10,66; 10,30; 11,23 [kN] Wytrzymałość na ścinanie f_{voi}= 0,11; 0,12; 0,06; 0,07; 0,07; 0,08 [N/mm^2] Wartość średnia: 0,09 [N/mm^2]; Wartość charakterystyczna: 0,06[N/mm^2] – wartość minimalna	PN-EN 1052-3:2004+A1:2009 *Metody badań murów. Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie*

Informacje dotyczące badania: badanie procedurą B, przygotowano 6 próbek typu I: 11.09.2018r., wymiary elementów próbnych 725x240x300 ±1mm, warunki przechowywania: średnia temperatura 22,5°C i wilgotność względna 57,0%, wartość rozpływu: 143±1 mm; średnia wartość wytrzymałości na ściskanie elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego gęstości 475±25 kg/m^3 wynosi 2,7 [N/mm^2] i wsp. zmienności 9,7%, data badania: 09.10.2018r., wartość charakterystyczną początkowej wytrzymałości na ścinanie wyznaczono metodą prostą – przyjęto wartość minimalną.

Niepewność rozszerzona pomiaru (związana z dokładnością zastosowanych urządzeń) na poziomie ufności 95% i przy współczynniku rozszerzenia k=2 wynosi U = 0,01 N/mm^2.

Wynik wraz z jego niepewnością odnosi się wyłącznie do badanych próbek. Wartość niepewności nie może być przypisana bezpośrednio do poziomu właściwości danego wyrobu, ponieważ laboratorium nie posiada wiedzy na temat zmienności jego populacji, a jedynie na temat badanej próbki.

Inne badania: nie dotyczy

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego" nr 1.

1	2	3	4	5	6
Zasadnicza charakterystyka	**Badana cecha**	**Wynik badania**	**Nazwa i wartość podana w deklaracji właściwości użytkowych nr CPR 1/013z dnia 27.03.2018r.**	**Kryterium zawarte w specyfikacji technicznej**	**Ocena**
Wytrzymałość na ściskanie	Wytrzymałość na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy	11,4 [N/mm^2]	Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 N/mm^2	Nie dotyczy	Zgodny
Absorpcja wody	Współczynnik absorpcji wody spowodowany podciąganie kapilarnym stwardniałej zaprawy	0,2 [kg/m^{2}min^{0,5}]	Wchłanianie wody 0,3 kg/m^{2}min^{0,5}	Nie dotyczy	Zgodny
Wytrzymałość spoiny	Początkowa wytrzymałość muru na ścinanie	0,06 [N/mm^2]	Pierwotna wytrzymałość na ścinanie ≥ 0,3 N/mm^2	0,30 N/mm^2	Niezgodny

Uwagi:

Przy ocenie zgodności wyników z kryteriami stosowana jest reguła prostej akceptacji, to jest wyrób jest uznany za zgodny/niezgodny w odniesieniu do wyniku, jeśli wynik ten, bez uwzględnienia zmienności wynikającej z niepewności pomiarowej, którą podano w punkcie B sprawozdania, spełni wymaganie. Jest to związane z ryzykiem wynikającym z nieuwzględnienia niepewności w ocenie.

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach.

[redacted] Tytuł, Imię i Nazwisko [redacted] [redacted] Tytuł, Imię i Nazwisko [redacted] (Podpisy przeprowadzających badania)	**Osoba autoryzująca raport:** [redacted] Tytuł, Imię i Nazwisko [redacted] Podpis **Kierownik Laboratorium LZK** dr hab. inż. Artur Piekarczuk Tytuł, Imię i Nazwisko Podpis (Imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)

Laboratorium oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.