

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>GUNB</b>					
1		<b>GUNB ETAP 3 cz.2</b>			
1.1		<b>Wykonanie robót budowlanych</b>			
1.1.1		<b>Piwnica</b>			
1	KNR 2-02	Zabezpieczenie różnych elementów folią; kurtyny przeciwpylowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0925-01				
1.1	analiza indywidualna				
		3*34<szt>	m <sup>2</sup>	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1.	0329-03				
1.1		4*0.3	m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
3	KNR 4-04	Demontaż skrzydeł drzwiowych.	szt.		
d.1.	1006-03				
1.1	analogia	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 2-19	Zabezpieczenie osprzętu instalacyjnego na czas wykonywania robót czujk p.poż, opraw oświetlenia awaryjnych i podstawowych ,przycisków p.poż.	zabezp		
d.1.	0218-01				
1.1		25	zabezp	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	m		
d.1.	0354-07				
1.1		5*4	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNR 0-19	Montaż drzwi stalowych - drzwi przekaze Zamawiający	szt		
d.1.	1024-06				
1.1	analogia	4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNR 4-01	Wykończenie ścian i sufitu po montażu drzwi - doprowadzenie odpornosci ogniowej REI 60	m <sup>2</sup>		
d.1.	0705-01				
1.1	analogia	6.8	m <sup>2</sup>	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
8	KNR AT-02	Montaż narożników ochronnych aluminiowych	m		
d.1.	2057-01				
1.1	analogia	4.4*4	m	17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
9	KNR-W 2-17	Montaż kratki wentylacyjnych "pęczniejacych "wentylacyjnych pęczniejacych. Współczynnik do R=1,5	szt.		
d.1.	0138-01				
1.1	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 2-17	Montaż kratki wentylacyjnych wentylacyjnych zakończenie kanału Współczynnik do R=1,5	szt.		
d.1.	0138-01				
1.1	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	TZKNBK I	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m <sup>3</sup>		
d.1.	0726-01				
1.1		5.63	m <sup>3</sup>	5.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.630</b>
12	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc 25 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0109-17				
1.1	0109-20	5.63	m <sup>3</sup>	5.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.630</b>
13	KNR 4-01	Uzupełnienie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1.	0705-02				
1.1		4*2	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno druga i nastepna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-08				
1.1		295	m <sup>2</sup>	295.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>295.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02	Dodatek 5 % Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-08		m <sup>2</sup>	14.750	
1.1		14.75			
				<b>RAZEM</b>	<b>14.750</b>
16	NNRNKB	(z.VII) Skucie i przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstwy klejowej - pom 019, 020 i na całym korytarzu	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02		m <sup>2</sup>	295.000	
1.1		295			
				<b>RAZEM</b>	<b>295.000</b>
17	NNRNKB	Dodatek 15% (z.VII) Skucie i przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstwy klejowej - pom 019, 020 i na całym korytarzu	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02		m <sup>2</sup>	44.250	
1.1		44.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>44.250</b>
18	KNR 4-01	Wykonanie posadzki samopoziomującej w systemie np Mapei lub Atlas pom 019,020 i na całym korytarzu po uprzedniej akceptacji technologii przez Zamawiającego	m <sup>2</sup>		
d.1.	0803-01		m <sup>2</sup>	295.000	
1.1		295			
				<b>RAZEM</b>	<b>295.000</b>
19	KNR 4-01	Dodatek 15 % Wykonanie posadzki samopoziomującej w systemie np Mapei lub Atlas pom 019,020 i na całym korytarzu po uprzedniej akceptacji technologii przez Zamawiającego	m <sup>2</sup>		
d.1.	0803-01		m <sup>2</sup>	44.250	
1.1		44.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>44.250</b>
20	KNR 4-01	Rozbiórka wraz z wywiezieniem przewodów metalowych wentylacyjnych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0354-08		m <sup>2</sup>	20.000	
1.1		20			
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
21	KNR AT-12	Budowa nowej przegrody p.poż REI120 z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej z płyt GKFi	m <sup>2</sup>		
d.1.	0202-02		m <sup>2</sup>	5.000	
1.1		2.5*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	KNR AT-12	Dodatek 15 % Budowa nowej przegrody p.poż REI120 z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej z płyt GKFi	m <sup>2</sup>		
d.1.	0202-02		m <sup>2</sup>	0.750	
1.1		0.75			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
23	KNNR 2	Dostawa i montaż klapy p.poż. z siłownikiem na kanale wentylacyjnym 50x60 w pom nr 030	szt		
d.1.	1105-03		szt	1.000	
1.1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNNR 2	Zasilanie klapy p.poż. z najbliższej rozdzielni	m		
d.1.	1105-03		m	50.000	
1.1		50			
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
25	KNNR 2	Podłączenie klapy p.poż. do systemu sygnalizacji pożaru w ugodnieniu z gwarantem robót centrali systemu sygnalizacji pożarowej	m		
d.1.	1105-03		m	100.000	
1.1		100			
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
26	KNR AL-01	Przygotowanie, wykonanie i testowanie oprogramowania centrali pożarowej - do 150 kroków programowych (instrukcji)	system		
d.1.	0601-05		system	1.000	
1.1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - DEMONTAŻ w pom rozdzielni Współczynnik do R=0,3; M=0	m <sup>2</sup>		
d.1.	2702-01		m <sup>2</sup>	13.200	
1.1	analogia	13.200			
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
28	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - MONTAŻ w pom rozdzielni Współczynnik do R=0,3; M=0	m <sup>2</sup>		
d.1.	2702-01		m <sup>2</sup>	13.200	
1.1	analogia	13.200			
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
29	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi tynków cementowo wapiennych z gruntowaniem pom 019 ,020 i 028	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03		m <sup>2</sup>	900.000	
1.1		450+450			
				<b>RAZEM</b>	<b>900.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 5-01	Przepusty przeciwpożarowe EI otworów w ścianach i stropach.	szt.		
d.1. 0606-09					
1.1	analiza indywidualna				
		17*2	szt.	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
<b>1.1.</b>		<b>Parter</b>			
<b>2</b>					
31	KNR 2-19	Zabezpieczenie osprzętu instalacyjnego na czas wykonywania robót	zabezp		
d.1. 0218-01					
1.2		25	zabezp	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
32	Wycena	Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych 400X200 w obudowie pożarowej np.system PROMAT w pom palarnii i toalecie dla niepełnosprawnych - 2 komplety	m		
d.1. własna					
1.2		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
33	Wycena	Przeróbka i dostosowanie skrzydła okiennego do zewnętrznej czerpni - prefabrykacja do wymogów Zamawiającego	kpl		
d.1. własna					
1.2		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	Wycena	Dostawa i montaż zewnętrznej czerpni - prefabrykacja do wymogów zamawiającego	kpl		
d.1. własna					
1.2		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR 2	Dostawa i montaż klapy p.poż z siłownikiem na kanale wentylacyjnym 400x200	kpl		
d.1. 1105-03					
1.2		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	KNR 2	Zasilanie klapy p.poż. z najbliższej rozdzielni	m		
d.1. 1105-03					
1.2		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
37	KNR 2	Podłączenie klapy p.poż. do systemu sygnalizacji pożaru w uzgodnieniu z gwarantem robót centrali systemu sygnalizacji pożarowej	m		
d.1. 1105-03					
1.2		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
38	KNR AL-01	Przygotowanie, wykonanie i testowanie oprogramowania centali pożarowej - do 150 kroków programowych (instrukcji)	system		
d.1. 0601-05					
1.2		1	system	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR 4-04	Demontaż i wykucie drzwi przy przy klatce schodowej	szt.		
d.1. 1006-03					
1.2	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 4-01	Zamurowanie otworów po drzwiach cegłą pełną	m <sup>2</sup>		
d.1. 0323-01					
1.2		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
41	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych drzwiach wraz z malowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1. 0706-05					
1.2		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
42	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - DEMONTAŻ w pomieszczeniu łazienki dla niepełnosprawnych. Współczynnik do R=0,3; M=0	m <sup>2</sup>		
d.1. 2702-01		13.200	m <sup>2</sup>	13.200	
1.2	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
43	KNR AT-12	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej uzupełnienie zabudowy sufitu	m <sup>2</sup>		
d.1. 0202-02					
1.2		2*4	m <sup>2</sup>	8.000	
		2*2.6	m <sup>2</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1. 1204-08					
1.2		55.2	m <sup>2</sup>	55.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.200</b>
45	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże i wyrównującymi ich chłonność - powierzchnie pom.19	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02					
1.2		65.2	m <sup>2</sup>	65.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.200</b>
46	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1. 1510-01					
1.2		65.2	m <sup>2</sup>	65.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.200</b>
47	TZKNBK I	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie	m <sup>3</sup>		
d.1. 0726-01					
1.2		1.63	m <sup>3</sup>	1.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.630</b>
48	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
d.1. 0109-17					
1.2 0109-20		1.63	m <sup>3</sup>	1.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.630</b>
<b>1.2</b>	<b>Antresola</b>				
<b>1.2. 1</b>	<b>Prace budowlane</b>				
49	KNR 2-02	Zabezpieczenie różnych elementów folią; kurtyny przeciwpyłowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 0925-01					
2.1 analiza indywidualna		3*34<szt>	m <sup>2</sup>	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
50	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1. 0329-03					
2.1		2*0.3	m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
51	KNR 4-04	Demontaż skrzydeł drzwiowych.	szt.		
d.1. 1006-03					
2.1 analogia		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1. 0354-07					
2.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53	KNR 4-01	Obróbka w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.	kpl		
d.1. 0323-01					
2.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1. 1510-01					
2.1		45.2	m <sup>2</sup>	45.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.200</b>
55	KNR 0-19	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych -zwykłe - drzwi przekaże Zamawiający	szt		
d.1. 1024-06					
2.1 analogia		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1. 1216-01					
2.1		2*34<szt>	m <sup>2</sup>	68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
57	KNR 19-01	Szlifowanie ręczne poręczy schodów wewnętrznych na antresoli	m		
d.1. 1309-08					
2.1 analogia		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
58	KNR 19-01	Lakierowanie poręczy schodów wew. np FireSmart Lakier Icopal - antresola	m		
d.1. 1309-08					
2.1 analogia					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
59	TZKNBK I d.1. 0726-01 2.1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m <sup>3</sup>		
		0.4	m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
60	KNR-W 4-01 d.1. 0109-17 2.1 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
		0.4	m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
<b>1.3</b>		<b>Piętro 1</b>			
61	KNR 4-01 d.1. 0711-03 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		3.85	m <sup>2</sup>	3.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.850</b>
62	KNR 4-01 d.1. 1204-05 3	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		58*3.85	m <sup>2</sup>	223.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>223.300</b>
63	KNR 2-02 d.1. 1605-01 3	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
64	KNR 4-04 d.1. 1006-03 3 analogia	Demontaż drzwi kompletnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65	KNR 4-01 d.1. 0354-07 3	Wykucie otworu technologicznego do wykonania przegrody p.poż lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66	KNR 4-01 d.1. 0354-07 3	Zamurowanie otworu technologicznego do wykonania przegrody p.poż lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	KNR 4-01 d.1. 0212-01 3	Wykonanie elementów konstrukcji przegrody kanału 70x145 prefabrykacja własna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	KNR 0-19 d.1. 1024-06 3 analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych -zwykle - drzwi przekaże Zamawiający	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNR 5-01 d.1. 0606-09 3 analiza indywidualna	Przepusty przeciwpożarowe EI otworów w ścianach i stropach.	szt.		
		1*2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
70	KNR-W 4-01 d.1. 0921-10 3 analogia	Dostawa i montaż samozamykaczy (np. GEZE BOXER) (piętro 1 )	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Piętro 4</b>			
71	KNR 4-01 d.1. 0711-03 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		3.85	m <sup>2</sup>	3.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.850</b>
72	KNR 4-01 d.1. 1204-05 4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR 4-01 d.1. 0212-01 4	Wykonanie elementów konstrukcji przegrody kanału 70x145	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74	KNR 5-01 d.1. 0606-09 4 analiza indywidualna	Przepusty przeciwpożarowe EI otworów w ścianach i stropach.	szt.		
		1*2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
75	KNR 4-01 d.1. 0354-07 4	Wykucie otworu technologicznego do wykonania przegrody p.poż lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76	KNR 4-01 d.1. 0354-07 4	Zamurowanie otworu technologicznego do wykonania przegrody p.poż lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
77	KNR-W 4-01 d.1. 0921-10 4 analogia	Dostawa i montaż samozamykaczy (np. GEZE BOXER) (piętro 4 )	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.5</b>		<b>Piętro 5</b>			
78	KNR 4-04 d.1. 1006-03 5 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
79	KNR 4-01 d.1. 0323-01 5	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
80	KNR 4-01 d.1. 0706-05 5	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
81	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Prace uzupełniające</b>			
<b>2.1</b>		<b>Pomiary dokumentacja powykonawcza</b>			
82	Wycena d.2. własna 1 wycena indywidualna	Utrudnienia związane z pracą w obiekcie czynnym	wariant		
		1	wariant	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
83	KNR-W 5-08 d.2. 0901-01 1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
84	KNR-W 5-08 d.2. 0901-02 1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
85	Wycena d.2. własna 1 wycena indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą p.poż.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>